

Inwestor:

Gmina Miasta Toruń
87-100 Toruń, ulica Wały gen. Sikorskiego 8

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
87-100 Toruń, ulica Generała Józefa Bema 23-25

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Tężnia na Rudaku – adaptacja placu przy ulicy Okólnej 169 w Toruniu na cele rekreacyjne”

Adres budowy: 87-100 Toruń, ulica Okólna 169, działki ewid. nr 686 z obrębu nr 67, jedn. ewid. 046301_1

Rodzaj robót: Roboty ziemne, roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane, mała architektura

Data oprac.: 25 stycznia 2022 r.

Podstawa oprac.: Kalkulacja indywidualna

Lp.	Podstawa wyceny	ST	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Mała architektura				
1	Kalkulacja indywidualna	PFU	Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami PFU	1,00	kpl		
2	BCO 4/2021	PFU	Dostawa i montaż elementów małej architektury (ławka parkowa z oparciem, pojemnik na odpady, poj. 70 l, tablica informacyjna)	6,00	szt		
3	Kalkulacja indywidualna	PFU	Dostawa i montaż - tężnia solankowa wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z PFU	1,00	kpl		
			Razem:				
2			Przyłącza i instalacje				
1	BCO 4/2021	PFU	Budowa linii zasilającej YKY 5x10mm ² - roboty ziemne (wykopy i zasypka), kanalizacja kablowa (budowa kanalizacji kablowej), roboty kablowe (układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego), montaż złączy - rozbudowa tablicy R4 (montaż konstrukcji, montaż urządzeń i osprzętu), uziemienia (montaż urządzeń), badania i pomiary	90,00	mb		
2	Kalkulacja indywidualna	PFU	Przyłącze obiektu do instalacji wodociągowej w budynku - roboty ziemne, wykopy i zasypka, odeskowanie wykopów, rurociągi z uzbrojeniem (PE dn=32x3mm), podłoża pod rurociągi, zestaw wodomierzowy, montaż rurociągów, montaż aparatury i uzbrojenia, próby i badania	140,00	mb		
3	Kalkulacja indywidualna	PFU	Przyłącze obiektu do instalacji kanalizacji - roboty ziemne, wykopy i zasypka, odeskowanie wykopów, rurociągi z uzbrojeniem (PVC-U dn=160mm), podłoża pod rurociągi, montaż rurociągów, montaż aparatury i uzbrojenia, próby i badania	20,00	mb		
			Razem:				
			Razem kosztorys netto:				
			VAT 23%:				
			Razem kosztorys brutto:				