

# KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

## ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	REMONT PORTIERNI NA LODOWISKU TOR TOR
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Inwestor	GMINA MIASTA TORUN ODDZIAŁ MOSIR

Wartość kosztorysowa jest wartością "netto". Do powyższej wartości należy doliczyć podatek VAT

## KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

## REMONT PORTIERNI NA LODOWISKU TOR TOR

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. REMONT PORTIERNI NA LODOWISKU TOR TOR</b>				
			<b>1.1. Portiernia</b>				
1		KNR 4-01 1209/03	Malowanie stolarki PCV	m2	24		
2		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	15		
3		KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	szt	3		
4		KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z kompletem okuć i zamków oraz ościeżnicą	m2	5,4		
5		NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15		
6		KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	15		
7		KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	15		
8		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych	m2	15		
9		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	29		
10		ZKNR C-2.1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni	m2	29		
11		NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	29		
12		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	29		
13		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	29		
14		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych	m2	29		
15		KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika	kpl	2		
16		KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych	szt	2		
17		KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6		
18		KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	6		
19		KNR BC-02 0524/01	Blaty z płyty meblowej szer. 40cm	m	2,5		
20		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15		
21		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2	24		
			<b>1.2. Łazienka</b>				
22		KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1		
23		KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1		
24		KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

## REMONT PORTIERNI NA LODOWISKU TOR TOR

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
25		KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1		
26		KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	szt	2		
27		KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z kompletem okuć i zamków oraz ościeżnicą	m2	3,6		
28		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	12		
29		ZKNR C-2.1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni	m2	12		
30		NNRNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	12		
31		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	12		
32		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	12		
33		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych	m2	12		
34		KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża płytek pod malowanie	m2	27		
35		KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie płytek lakierem do płytek 2K	m2	27		
36		KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18		
37		ZKNR C-2.1 0502/07	Przygotowanie podłoża pod wykładziny podłogowe	m2	18		
38		NNRNB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	18		
39		NNRNB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	18		
40		KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw	szt	2		
41		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na oprawy oświetleniowe wykonywane przewodami 5x1,5mm2	wpustów	2		
42		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18		
43		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2	25		
			<b>1.3. Pomieszczenie nr 1</b>				
44		KNR 0-14 2011/01	Wykonanie zabudowy z płyt STG na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	10		
45		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	6		
46		NNRNB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	6		
47		KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6		
48		KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	6		
49		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych	m2	6		

**KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY****REMONT PORTIERNI NA LODOWISKU TOR TOR**

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
50		ZKNR C-2.1 0101/04	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni	m2	20		
51		NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	20		
52		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	20		
53		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	20		
54		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych	m2	20		
55		KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6		
56		ZKNR C-2.1 0502/07	Przygotowanie podłoża pod wykładziny podłogowe	m2	6		
57		NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	6		
58		NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	6		
59		KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw	szt	2		
60		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na oprawy oświetleniowe wykonywane przewodami 5x1,5mm2	wpustów	2		
61		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6		
62		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2	15		
			<b>1.4. Wywóz gruzu</b>				
63		KNR 4-01 t.0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2		
64		KNR 4-01 t.0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	2		
65		KNZ 401 108-09	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	2		
			Razem				
			<b>Ogółem kosztorys</b>				