

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	REMONT ŚWIETLICY NA TRAMP W TORUNIU
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Inwestor	GMINA MIASTA TORUN ODDZIAŁ MOSIR

Wartość kosztorysowa jest wartością "netto". Do powyższej wartości należy doliczyć podatek VAT

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT ŚWIETLICY NA TRAMP W TORUNIU

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			2. REMONT ŚWIETLICY				
			2.1. Remont dachu i elewacji				
1		KNR 0-45 1/01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt płaskich azbestowo-cementowych	m2	64		
2		KNZ 401 108-09	Transport i zagospodarowanie (utylizacja) wyrobów zawierających azbest kod 170605	t	0,96		
3		KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	16		
4		KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
5		KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,8		
6		KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	64		
7		KNR 4-04 t.1107/01 wyd.IV 1997	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,15		
8		KNR 4-04 t.1107/04 wyd.IV 1997	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Dopłata 9x	t	0,15		
9		KNNR 3 0501/02	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów	m2	64		
10		KNR 4-01 t.0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	3,5		
11		KNR 4-01 t.0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	3,5		
12		KNZ 401 108-09	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	3,5		
13		KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 10cm	m2	64		
14		KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 10cm - druga warstwa	m2	64		
15		KNR 0-21 4007/03	Poszycie dachu z płyt OSB gr. 22mm	m2	64		
16		KNR 0-21 4007/03	Poszycie dachu z płyt OSB gr. 22mm - druga warstwa	m2	64		
17		KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą zgrzewalną podkładową	m2	64		
18		KNNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	64		
19		NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4		
20		NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	11,2		
21		KNR 2-02 0509/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	16		
22		KNR 2-02 0511/03	Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,60mm okrągłe o średnicy 12cm	m	10		
23		KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru okien	szt	5		
24		KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru drzwi	szt	2		

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY**REMONT ŚWIETLICY NA TRAMP W TORUNIU**

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
25		KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka parapetów okiennych z blachy	m2	1,75		
26		KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV	m2	6,3		
27		KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie	m2	1,75		
28		NNRNBK 6 t.0541/01 1999	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	1,75		
29		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża	m2	6,3		
30		KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z kompletem okuć i zamków	m2	3,6		
31		ZKNR C-2.1 0101/07	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	78		
32		ZKNR C-1 0106/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego	m2	78		
33		ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą silikonową	m2	78		
34		ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2	24		
35		ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2	24		
36		KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie - podjazd	m2	22		
37		KNR K-11 0202/09	Wykonanie warstwy szczepnej przy układaniu zaprawy naprawczej - SikaRepair 10F	m2	22		
38		NNRNBK 6 2806/05	Okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m2	22		
39		KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad	m2	24,2		
40		KNR 4-01 t.0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,88		
41		KNR 4-01 t.0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,88		
42		KNZ 401 108-09	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	0,88		
43		Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie świetlicy w meble	kpl	1		
			2.2. Remont pomieszczenia nr 1				
44		KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	32		
45		KNR 4-01 t.0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	1,28		
46		KNR 4-01 t.0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	1,28		
47		KNZ 401 108-09	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	1,28		
48		KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	32		
49		KNR 0-21 4007/03	Przymocowanie płyt OSB gr. 18mm na suficie	m2	32		
50		KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi	m2	32		

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY**REMONT ŚWIE TLICY NA TRAMP W TORUNIU**

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
51		KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	32		
52		KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	32		
53		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	32		
54		ZKNR C-2.1 0817/08	Wypełnienie powierzchniowe rysy przez wypełnienie nacięcia	m	10		
55		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	60		
56		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	60		
57		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	60		
58		KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika	kpl	2		
59		KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych	szt	2		
60		KNNR 5 0405/06	Montaż konstrukcji skrzynek rozdzielczych z wyposażeniem	szt	1		
61		KNKRB 5 0303/05	Wypusty na gniazda wtykowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm2	wpustów	8		
62		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy wykonywane przewodami 3x1,5mm2	wpustów	2		
63		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na oprawy oświetleniowe wykonywane przewodami 5x1,5mm2	wpustów	4		
64		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	32		
65		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2	10		
			2.3. Remont pomieszczenia nr 2				
66		KNR 0-21 4007/03	Przymocowanie płyt OSB gr. 18mm na suficie	m2	12		
67		KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi	m2	12		
68		KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	12		
69		KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	12		
70		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	12		
71		ZKNR C-2.1 0817/08	Wypełnienie powierzchniowe rysy przez wypełnienie nacięcia	m	3		
72		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	25		
73		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	25		
74		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	25		

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

REMONT ŚWIETLICY NA TRAMP W TORUNIU

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
75		ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2	25		
76		ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2	25		
77		KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika	kpl	1		
78		KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych	szt	1		
79		KNNR 5 0405/06	Montaż konstrukcji skrzynek rozdzielczych z wyposażeniem	szt	1		
80		KNKRB 5 0303/05	Wypusty na gniazda wtykowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm2	wpustów	4		
81		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy wykonywane przewodami 3x1,5mm2	wpustów	1		
82		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na oprawy oświetleniowe wykonywane przewodami 5x1,5mm2	wpustów	2		
83		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12		
84		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2	5		
			2.4. Remont pomieszczenia nr 3				
85		KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12		
86		ZKNR C-2.1 0502/07	Przygotowanie podłoża pod wykładziny podłogowe	m2	12		
87		NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	12		
88		KNR 0-21 4007/03	Przymocowanie płyt OSB gr. 18mm na suficie	m2	12		
89		KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi	m2	12		
90		KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	12		
91		KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	12		
92		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	12		
93		ZKNR C-2.1 0817/08	Wypełnienie powierzchniowe rysy przez wypełnienie nacięcia	m	3		
94		KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2	50		
95		KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	25		
96		KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	25		
97		KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	25		
98		ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2	25		
99		ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2	25		
100		KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika	kpl	1		

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY**REMONT ŚWIETLICY NA TRAMP W TORUNIU**

Nr	Specyfikacja techniczna	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
101		KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych	szt	1		
102		KNNR 5 0405/06	Montaż konstrukcji skrzynek rozdzielczych z wyposażeniem	szt	1		
103		KNKRB 5 0303/05	Wypusty na gniazda wtykowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm ²	wpustów	4		
104		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy wykonywane przewodami 3x1,5mm ²	wpustów	1		
105		KNKRB 5 0303/01	Wypusty na oprawy oświetleniowe wykonywane przewodami 5x1,5mm ²	wpustów	2		
106		KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12		
107		ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²	5		
			Razem				
			Ogółem kosztorys				