

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni i pomieszczeń szatniowo-gospodarczych w Hali Olimpijskiej w Toruniu
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, ul. Juliusza Słowackiego 114
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : 87-100 Toruń, ul. gen Józefa Bema 23/29
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Raba
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego Dz.U.2021.2458 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (III kw.2024), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wycenę należy wykonać zgodnie z :

- dokumentacją projektową wykonawczą
- wizją lokalną na budowie
- załączonym przedmiarem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
14.11.2024

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont portierni i pomieszczeń szatniowo-gospodarczych w Hali Olimpijczyk					
1		Pomieszczenie nr 7			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 224	m ² m ²	 224,000	
				RAZEM	224,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 224	m ² m ²	 224,000	
				RAZEM	224,000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 87	m ² m ²	 87,000	
				RAZEM	87,000
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 137	m ² m ²	 137,000	
				RAZEM	137,000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 87	m ² m ²	 87,000	
				RAZEM	87,000
6 d.1	55	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 137	m ² m ²	 137,000	
				RAZEM	137,000
7 d.1	KNR AT-30 0301-08	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 4,5 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 50 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 87	m ² m ²	 87,000	
				RAZEM	87,000
10 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7)			
2		Portiernia nr 8 - Portiernia			
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17,63	m ² m ²	 17,630	
				RAZEM	17,630
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17,63	m ² m ²	 17,630	
				RAZEM	17,630
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,63	m ² m ²	 2,630	
				RAZEM	2,630
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,63	m ² m ²	 2,630	
				RAZEM	2,630
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.2	KNR AT-30 0301-08	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 4,5 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 10 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,63	m ² m ²	 2,630	
				RAZEM	2,630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:11,12,13,14,15,16,17)			
3		Pomieszczenie nr 9			
21 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 74,55	m ² m ²	 74,550	
				RAZEM	74,550
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 74,55	m ² m ²	 74,550	
				RAZEM	74,550
23 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19,55	m ² m ²	 19,550	
				RAZEM	19,550
24 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
25 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 19,55	m ² m ²	 19,550	
				RAZEM	19,550
26 d.3	55	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
27 d.3	KNR AT-30 0301-08	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 4,5 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 30 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19,55	m ² m ²	 19,550	
				RAZEM	19,550
30 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:21,22,23,24,25,26,27)			
4		Pomieszczenie nr 21			
31 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 103,25	m ² m ²	 103,250	
				RAZEM	103,250
32 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 103,25	m ² m ²	 103,250	
				RAZEM	103,250
33 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22,25	m ² m ²	 22,250	
				RAZEM	22,250
34 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 81	m ² m ²	 81,000	
				RAZEM	81,000
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 22,53	m ² m ²	 22,530	
				RAZEM	22,530
36 d.4	55	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 81	m ² m ²	 81,000	
				RAZEM	81,000
37 d.4	KNR AT-30 0301-08	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 4,5 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.4	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 40 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22,25	m ² m ²	 22,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,250
40 d.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5,15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:31,32,33,34,35,36,37)			
5		Pomieszczenie nr 22			
41 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 80,64	m ² m ²	 80,640	
				RAZEM	80,640
42 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 80,64	m ² m ²	 80,640	
				RAZEM	80,640
43 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14,64	m ² m ²	 14,640	
				RAZEM	14,640
44 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 66	m ² m ²	 66,000	
				RAZEM	66,000
45 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 24,64	m ² m ²	 24,640	
				RAZEM	24,640
46 d.5	55	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 66	m ² m ²	 66,000	
				RAZEM	66,000
47 d.5	KNR AT-30 0301-08	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 4,5 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.5	KNR AT-30 0301z.sz.4.3.	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 30 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14,64	m ² m ²	 14,640	
				RAZEM	14,640
50 d.5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5,15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:41,42,43,44,45,46,47)			
6		Obróbka i naprawa otworów drzwiowych ilość 11 szt.			
51 d.6	ZKNR C-1 0104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych 110	m m	 110,000	
				RAZEM	110,000
52 d.6	KNR BC-01 0302-07	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
53 d.6	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000