

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Przystanek Białe Góry - Kaszczorek Zakole
ADRES INWESTYCJI : Toruń - Kaszczorek Zakole
INWESTOR : MOSiP Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Bema 23/29
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIK KALKULACJI : Tadeusz Raba
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Mała architektura			
1	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl.		
1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci na stelażu stalowym okładane drewnem	kpl.		
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 100x120 cm	kpl.		
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-	Słupy stalowe do montażu tablicy	szt.		
d.1. 02 1807-03		2	szt.	2,000	
1				RAZEM	2,000
5	d.1. kalk. własna	Naprawa ławek drewnianych z oparciem długości 400 cm	kpl.		
1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KSNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1. 0104-02		1,50	m ³	1,500	
1				RAZEM	1,500
7	KNR-W 4-	Naprawa ogniska biwakowego z kamieni na zaprawie cementowej	m ³		
d.1. 01 0317-09		3	m ³	3,000	
1				RAZEM	3,000
8	KNR-W 4-	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1. 01 0104-02		3	m ³	3,000	
1				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-	Zasypanie wykopów ziemią z ukońców z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1. 01 0105-02		3	m ³	3,000	
1				RAZEM	3,000
1.2		Plaża			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości plaży	m ²		
d.1. 0101-02		200	m ²	200,000	
2				RAZEM	200,000
11	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1. 01 0109-06		40	m ³	40,000	
2				RAZEM	40,000
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1. 0103-01		200	m ²	200,000	
2				RAZEM	200,000
13	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm	m ²		
d.1. 0104-02		200	m ²	200,000	
2				RAZEM	200,000
14	KNR 2-11	Montaż i dostawa pomostów pływających dla kajaków	m ²		
d.1. 0303-04		12	m ²	12,000	
2				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-	Dostawa i montaż kotwicy betonowej dla pomostu pływającego ilość 2 szt.	m ³		
d.1.	02 0204-05				
2		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Naprawa drewnianej wiaty biwakowej	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Sprzątanie terenu biwakowego	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000